



NOTER

Lodret last:

Facaderne i modul B&C samt rampesøjlerne i modul A&B er bærende.

Vandret last:

Vandret last på tværs af bygningen optages i dækkene som skivekræfter, der føres til gavlene og i nødvendigt omfang til afstivende tværvægge placeret efter behov. I forbindelse med de afstivende skillevægge indlægges dilatationsfuger efter behov.

Alternativer:

Som alternativ til ovenstående kan såvel optagelse af lodrette som vandrette laster udføres med indspændte søjler og bjælker placeret i alle langsgående modullinier.

Max. længde for P. dæk element 17,2m

Titel:

P-Hus - Standardtype 2

Mål:

1:300

Dato:

2005

Betonelement als

Esbjerg Lærkevej 7 DK-6705 Esbjerg Ø Telefon 70 10 35 10 Telefax 76 11 46 91

DBB
Salg, projektering, produktion
og levering af betonelementer
iht. ISO 9001 og DS411/BBB.



Beton- und Fertigteilwerke Nord e.

Güteschutz